


PRZEKRÓJ NORMALNY 1

ul. Porucznika Jarzyny - odc. I
od km 0+006,60 do km 0+447,05



6%
-0.06
2%
0.00
2%
-0.06
6%

1:1.5


1:1.5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKRÓJ NORMALNY 2

ul. Porucznika Jarzyny - odc. II
od km 0+003,15 do km 0+194,72



6%
-0.05
2%
0.00
2%
-0.05
6%

1:1.5


1:1.5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stłbilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKRÓJ NORMALNY 3

ul. Wojska Polskiego
od km 0+007,50 do km 0+207,28



6%
-0.06
2%
0.00
2%
-0.06
6%

1:1.5

1:1.5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

<div><div></div><div>ZPI „ŁAZAR” ZPI „ŁAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kęgłowa 118A tel. 086-218024, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783</div></div>			
Nazwa i adres inwestycji	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego w Nowogrodzie – etap II droga gminna nr 129009B ul. Porucznika Jarzyny, droga gminna nr 129015B ul. Wojska Polskiego		
Inwestor	Gmina Nowogród 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41.		
Nazwa rysunku	PRZESKROJE NORMALNE		
Data opracowania:	Faza: P.W.	Skala: 1:50	Nr rys. 3
Branta	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92	