





OBJAŚNIENIA:

- 1. Stopie fundamentową F1 zbroić dołem krzyżowo co 15 cm. Wysokość stopy 40 cm plus chudy beton 10 cm. Zachować zagłębienie spodu stopy poniżej poziomu przemarzania ( 1,20 cm niżej powierzchni gruntu ).
- 2. Otulina zbrojenia 5 cm
- 3. Słup izolować poziomą przeciwwilgociowo w poziomie stopy fundamentowej
- 4. Przed zabetonowaniem płyty posadzkowej ułożyć i zabezpieczyć przejścia instalacji sanitarnej
- 5. Pod ścianki działowe wykonać wylewki fundamentujące z betonu B15 w gruncie 25 x 25 zbrojone podłużnie 4 Ø 8
- 6. Przed obsypaniem fundamentów ułożyć uziwienie budynku do instalacji odgromowej.

Beton B20 ( C16/20 )  
Stal A-III 34 GS ( konstrukcyjne )  
Stal A-0 StOS ( strzemiona )



Inwestycja, nazwa i adres obiektu	
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ NA WIEJSKĄ OŚRODEK AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIE TLICZĘ WIEJSKĄ Z GARAŻEM OSP, BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BITYWE POJ. 10,00 m <sup>3</sup> , WIEŚ CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD DZIAŁKA NR 512	
rysunek nr <b>1</b>	
<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>	
1:100	
Sporządził:	
Sprawdził:	
Data sporządzenia: 20 marzec 2020	