

OBJAŚNIENIA:


- 1. Czapy kominowe z dodatkłem uszczelniającym np. "Hydrostop"
- 2. Nad otworami drzwiowymi i oknami wykonać nadproża zbrojone wg. opisu
- 3. Ściany i elementy żelbetowe w miejscach narażonych na powstawanie mostków termicznych docieplić termoizolacją, zabezpieczyć przed przemarzaniem
- 4. Ryiny z blachy powlekanej lub PCV Ø 120, rury spustowe z blachy powlekanej lub PCV Ø 100

PRZEKROJE ELEMENTÓW WIEŻBY PRZEDSIONKA WIEJSKOWEGO


MURŁATA (M)	14 / 14
PLATEW (PL)	10 / 18
KROKIEW (K)	7 / 16
JĘTKA (KL)	2 x 5 / 16

PRZEKRÓJ A - A

2a	16 CM	JETKI / 25 CM WELNA MINERALNA
	-----	FOLIA PAROSZCZELNA
	12,0 mm	PLYTA MPF
	12,5 mm	2 x RIGIPS PRO FIRE+
2	25 CM	PAS DOLNY KRATOWNICY / 18 CM WELNA MINERALNA
	1,2 CM	PLYTY MPF
	10 CM	STELAŻ Z PROFILU OCYNKOWANYCH WELNA MINERALNA 10 CM
	-----	FOLIA PAROSZCZELNA
	12,5 mm	2 x RIGIPS PRO FIRE+
1	2 CM	PLYTKI CERAMICZNE
	5 CM	BETON C12/15 (B15) NA SIATCE
	10 CM	STYROPIAN TWARDY ("PODLOGA")
	-----	2 X FOLIA GRUBA
	8 CM	BETON C8/10 (B10)
1A	15 CM	ZAGĘSZCZONY PIASEK
	GRUNT RODZIMY BEZ HUMUSU	
	podloga garażu	
2 CM	PLYTKI CERAMICZNE	
	10 CM	BETON C12/15 (B15) NA SIATCE
	10 CM	STYROPUR TWARDY EPS35 ("GARAŻ")
	-----	2 X FOLIA GRUBA
	8 CM	BETON C8/10 (B10)
15 CM	ZAGĘSZCZONY PIASEK	
	GRUNT RODZIMY BEZ HUMUSU	



-----	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA	1 CM	TYNK GIPSOWY
24 CM	BLOCZEK BETONOWY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ	24 CM	BLOCZEK BETONU KOMÓRKOWEGO M600 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ
-----	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA	1 CM	KLEJ POD TERMOIZOLACJĘ
15 CM	STYROPUR XPS TOP 30 (λ) 0.033 W/mK	18 CM	STYROPAN ELEWACYJNY
-----	KLEJ NA SIATCE	LUB WELNA MINERALNA (λ) 0.040 W/mK	LUB WELNA MINERALNA (λ) 0.040 W/mK
-----	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA	-----	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILKONOWY



Inwestycja, nazwa i adres obiektu		rysunek nr 6
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKI OŚRODEK AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z GARAŻEM OSP. BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE POJ 10,00 m3. WIEŚ CHMIELEWO, GMINA NOWOGÓRÓD DZIAŁKA NR 512		
PRZEKRÓJ A - A		1:75
Sporządził:		
Sprawdził:		
Data sporządzenia: 20 marzec 2020		