


nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użytk.
3.1	klatka schodowa	gres	14,01
3.2	korytarz	gres	91,21
3.3	wc	gres	6,02
3.4	pokój	gres	10,64
3.5	izba lekcyjna	gres	41,92
3.6	szatnia	gres	8,48
3.7	izba lekcyjna	gres	62,17
3.8	wc	gres	6,72
3.9	korytarz	gres	7,81
3.10	pokój	gres	23,92
3.11	wyście na strych	gres	3,27
3.12	korytarz	gres	3,36
3.13	wc	gres	4,01
3.14	izba lekcyjna	gres	50,71
3.15	izba lekcyjna	gres	22,46
3.16	wc chłopców	gres	11,58
3.17	pokój	gres	13,53
3.18	korytarz	gres	5,12
3.19	izba lekcyjna	gres	18,15
3.20	pokój	gres	15,72
3.21	szatnia	gres	3,99
3.22	pokój	gres	9,24
3.23	wc	gres	4,42
3.24	korytarz	gres	7,45
3.25	izba lekcyjna	gres	36,42
razem powierzchnia ( m2 )			482,33



- Uwaga!
- Istniejące gzymsy dachowe przeznacza się do rozbiórki.
  - Stare pokrycia dachów przeznacza się do rozbiórki. Nowe pokrycia dachów projektuje się z następujących materiałów:
    - nasadnicza część budynku - 2x papa termozgrzewalna na gładzi cementowej,
    - mała sala gimnastyczna z łącznikiem - blacha dachówkowa.
  - Powierzchnia dachu:
    - nasadnicza część budynku - 714,65 m<sup>2</sup>,
    - mała sala gimnastyczna z łącznikiem - 288,46 m<sup>2</sup>,
    - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze i systemie użytych materiałów pokrycia dachów.
  - Rynny o150 mm i rury spustowe o 125 mm, stalowe z blachy powlekanej wg rozwiązań systemowych.
  - Istniejące wywiewki wentylacyjne przeznacza się do likwidacji, a w ich miejsce projektuje się montaż wywiewników dachowych o150 mm z nasadami obrotowymi.
  - Istniejące wywiewniki dachowe przeznacza się do rozbiórki w ich miejsce przewiduje się montaż nowych wg typowych rozwiązań dowolnego producenta przystosowanych do rodzaju zastosowanych pokryć dachowych:
    - na starej części budynku szkoły - dach płaski kryty papą,
    - na nowych częściach budynku - dachy spadziste kryte blachą.Wielkość przejścia w świetle wszystkich wywiewników dachowych nie może być mniejsza jak 80x80 cm.
  - Panele ognioizolacyjne wg projektu branżowego.

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMACYJNE DANUTA PIŚCZĄTOWSKA 16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A TEL./FAX.: 87 563 07 13, TEL. GSM.: 604278273 e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl			
Przedmiot inwestycji	Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	nr tomu/nr rys.	***
Adres inwestycji	Nowogród, ul.11 Listopada 12	skala	A/5
Inwestor	Gmina Nowogród w Nowogrodzie ul.Łomżyńska 41, 18-414 Łomża		
Nr geod. dz.	1582		
Przedmiot rysunku	projekt wykonawczy termomodernizacji budynku	1:100	
Projektant	nr upr. data podpis	branża	
mgr inż. arch. T. Załoymski	SUW - 101/88 -2021	architektura	