



nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użytk.
2.1	korytarz	gres	78,92
2.2	gabinet lekarski	gres	13,58
2.3	pokój nauczycielski	gres	22,94
2.4	wc	gres	12,31
2.5	izba lekcyjna	gres**	24,39
2.6	izba lekcyjna	gres**	60,72
2.7	izba lekcyjna	gres**	23,40
2.8	izba lekcyjna	gres**	48,82
2.9	magazynek	gres**	16,96
2.10	izba lekcyjna	gres**	48,88
2.11	izba lekcyjna	gres**	49,08
2.12	izba lekcyjna	gres**	49,19
2.13	izba lekcyjna	gres**	48,88
2.14	biblioteka	gres	80,69
2.15	pom. gospodarcze	gres****	12,77
2.16	wc chłopców	gres	13,95
2.17	wc nauczycieli	gres	3,17
2.18	wc dziewcząt	gres	20,67
2.19	izba lekcyjna	wyk³.pcw	59,60
2.20	izba lekcyjna	wyk³.pcw	59,33
2.21	korytarz	gres	159,21
2.22	izba lekcyjna	wyk³.pcw	59,02
2.23	izba lekcyjna	wyk³.pcw	58,54
2.24	gabinet dyrektora	gres	23,10
2.25	klatka schodowa	gres	14,00
razem powierzchnia (m2)			1062,12

* pow. podłogi - 17,75 m2
** proj. wymiana podłogi z desek na gres
*** proj. wymiana podłogi z wyk³. dywanowej na gres
**** proj. wymiana podłogi z wyk³. pcw na gres

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PIŚCZĄTOWSKA 16-400 SUWAŁEK, UL. SIKORSKIEGO 57A TEL./FAX: 87 563 07 13, TEL. GSM: 604278273 e-mail: uslugi_piszcztowska@poczta.onet.pl			
Przedmiot inwestycji	Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	***	
Adres inwestycji	Nowogród, ul.11 Listopada 12	nr tomu/nr rys.	
Inwestor	Gmina Nowogród w Nowogrodzie		Sco/4
Nr geod. dz.	1582	skala	
Przedmiot rysunku	projekt wykonawczy termomodernizacji instalacji c.o.		1:100
Projektant	nr upr. SUW - 75/90	data podpis	branża
mgr inż. Danuta Piśczętowska		-2021	sanitarna

UWAGA:
PIONY INSTALACJI C.O. WYKONAĆ W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH PIONÓW
OTWORÓW NA PIONY WYKONANE W NOWYCH MIEJSCACH WYKONAĆ WIERTNICA I OSADZIĆ TULEJE.
PIONY INSTALACJI C.O. WYKONAĆ W MIEJSCACH ISTNIEJĄCYCH PIONÓW LUB NOWYCH
OTWORÓW PO PIONACH ISTN. INSTALACJI C.O. ZABETONOWAĆ