

## Kosztorys ofertowy

### Park w Nowogrodzie

Nr	Kod pozycji	Opi	J.m	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,39		
2	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t	m3	235,00		
4	KNNR 6 0404-0200	Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	785,00		
5	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	1175,00		
6	KNNR 6 0113-0100	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30	m2	1175,00		
7	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	1175,00		
8	KNR 2-21 0207-0100	Orka glebogryzarką przyczepną w gruncie kat.I-II	ha	0,26		
9	KNR 2-21 0207-0600	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką w gruncie kat.I-II	ha	0,26		
10	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z przerzutem (wraz z pozyskaniem i dowozem ziemi urodzajnej) - lokalne uzupełnienia i wyrównanie trawników	m3	150,00		
11	KNR 2-21 0401-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.I-II, z nawożeniem	m2	2636,00		

### Wyniki kosztorysu

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>