

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Park w Nowogrodzie

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Nowogród, ul. Rynek
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Nowogród
4. Adres zamawiającego	Nowogród, ul. Łomżyńska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-05-04

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
- 45112300-8 Rekultywacja gleby
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Spis działów przedmiaru robót

Park w Nowogrodzie

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	45111290-7
2. ROBOTY ZIEMNE	45111200-0
3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	45233161-5
4. ZIELEŃ	45112300-8

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Park w Nowogrodzie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45111290-7:Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
1	KNNR 1 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,39
			3850/10000		0,38500
2.			ROBOTY ZIEMNE [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
2	KNNR 1 0202-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.III; transport samochodami do 5t	m3	235,00
			1175*0,2		235,00000
3	KNNR 1 0208-0200		Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV [Krotność = 3]	m3	235,00
			1175*0,20		235,00000
3.			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV:45233161-5:Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych]		
4	KNNR 6 0404-0200		Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m	565,00
			565,00		565,00000
5	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	1175,00
			1175,00		1175,00000
6	KNNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30	m2	1175,00
			1175,00		1175,00000
7	KNNR 6 0502-0101		Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	1175,00
			1175,00		1175,00000
4.			ZIELEŃ [CPV:45112300-8:Rekultywacja gleby]		
8	KNR 2-21 0207-0100		Orka glebogryzarką przyczepną w gruncie kat.I-II	ha	0,26
			2636/10000		0,26360
9	KNR 2-21 0207-0600		Kultywatorowanie mechaniczne przed orką w gruncie kat.I-II	ha	0,26

4. ZIELEŃ

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			2636/10000		0,26360
10	KNR 2-21 0218-0100		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z przerzutem (wraz z pozyskaniem i dowozem ziemi urodzajnej) - lokalne uzupełnienia i wyrównanie trawników	m3	150,00
			150		150,00000
11	KNR 2-21 0401-0400		Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.I-II, z nawożeniem	m2	2636,00
			2636		2636,00000